

**Construction d'une maison d'accueil pour 11 enfants et 14 adolescents
Aux HERBIERS**

- **Maîtrise d'ouvrage** : Association MONTJOIE
- **Maîtrise d'œuvre** : Atelier Christophe BAILLEUX
- **Date de réalisation** : 2016
- **Superficie** : 1024 m²
- **Montant HT lot électricité** : 100 à 250 K€
- **Mission BET** : APD – PRO/DCE – ACT – VISA – DET – AOR – DOE – Coordination SSI

- **Descriptif des travaux courants forts et faibles** :
 - Tarification = tarif Jaune
 - Tableau Général Basse Tension (200 A)
 - Tableau divisionnaire (63A)
 - Petits appareillages, postes de travail
 - Goulottes
 - Eclairage intérieur (219 luminaires)
 - Eclairage extérieur
 - Eclairage de sécurité
 - Détection incendie (type 1 – 75 points)
 - Compartimentage
 - Mise en sécurité
 - Pré-câblage informatique - téléphone (cat 6A)
 - Alarme technique
 - Réception télévisuelle

